敕修兩浙海塘通志

勅修兩浙海塘通志卷九

物料

海塘修築歷代不同惟明時五縱五横塘木石價値畧備志乘迨
皇朝鉅工屢建其講於隄防捍禦之法進而益精石必長短厚薄之合宜木必圍圓尺寸之中度盈丈之塘椿木幾何十層之築夫工有數大小工程犁然在目詳紀之以備稽考志物料

明五縱五横魚鱗塘

五縱五橫石墻高二丈八尺八寸計十八層底寬二丈八尺九寸面寬九尺三寸每丈需用物料如左

椿木三百二十個用長三丈木一百六十株每株銀七分共銀一十一兩二錢

條石四百八塊每塊長五尺闊厚一尺六寸價銀五錢共銀二百四兩

拽石蘇索五十觔每觔銀一分共銀五錢

擡石扛索一副價銀六錢二分

鐵孔一根用熟鐵八觔價銀一錢六分

鐵鍬山鎚各一把用熟鐵六觔價銀一錢二分

竹揁二根每根銀二分共銀四分

木孔二根每根銀五釐共銀一分

做樁每個銀五毫共銀一錢六分

下樁每根銀一分共銀三兩二錢連砌底石四十塊

砌手砌十七層塊石計三百六十八塊每塊工銀二分共銀七兩三錢六分

琢洗條石每塊工銀五分共銀二十兩零四錢

擡運條石四百八塊每塊牽銀一錢二分二釐共銀
四十九兩七錢七分六釐
扒沙清脚工銀三兩
漁户絞索五十觔工銀一分五釐
以上每塘一丈用銀三百兩五錢六分一釐
四縱四橫疊砌十九層者較十八層省用椿六十
四個條石一百十八塊并匠夫等銀八十四兩八
錢一分一釐每丈用銀二百一十五兩七錢五分

魚鱗大石塘築高十八層計高一丈八尺塘頂石寬四尺五寸塘底石寬一丈二尺每塘一丈需用物料如左

馬牙樁八十根每根圍圓一尺五寸長一丈九尺價銀二錢六分共銀二十兩八錢

梅花樁七十根每根圍圓一尺四寸長一丈八尺價銀二錢三分共銀一十六兩一錢

大條石一百一十八丈三尺三寸三分（折正厚一尺寬一尺二寸為準）每石一丈價脚銀七錢三釐共銀八十三兩一

錢八分八釐九絲九忽 如採自江南幷沙塗遠 涨每丈加運脚銀七分

砌灰每條石一丈用灰五斗共灰五十九石一斗六升六合五勺每灰一石價銀一錢五分共銀八兩八錢七分四釐九毫七絲五忽

汁米每灰一石用米五升共米二石九斗五升八合三勺二杪五撮每米一石價銀一兩二錢共銀三兩五錢四分九釐九毫九絲

生鐵錠二十四個每個重四觔共重九十六觔每觔銀一分五釐共銀一兩四錢四分

熟鐵鍋八個每個重一觔共重八觔每觔銀四分共
銀三錢二分
雜料凡塘十丈搭廠二座塘五丈用鐵繩一條塘二
丈用汁鍋一口汁缸一隻石硪一部硪肘一副灰
籮五隻灰篩三面塘一丈用汁桶二隻椿箍鐵四
觔高櫈一架木掀一把鈴鐺一個竹筏三觔棋炭
二斗蘇皮五十觔計每塘一丈用銀二兩四錢七
分六釐三毫
釘馬牙椿八十根每根椿手銀五分梅花椿七十根

每根樁手銀三分共銀六兩一錢

刨樁每根給工匠銀一釐計馬牙梅花樁一百二十

根共銀一錢五分

鏨細各層牆面丁順條石三十四丈二尺五寸每丈

用石匠三名又鏨粗丁順裏石八十四丈八寸三

分每丈用石匠一名六分二共二百三十七名三

分八釐二毫八絲每名銀五分共銀一十一兩八

錢六分四釐一毫四絲

運砌條石毋論粗細每丈用夫三名計石一百一十

八丈三尺三寸三分共夫三百五十四名九分九
釐九毫又搗灰搗汁灌漿夫三十五名每名銀四
分共銀一十五兩五錢九分九釐九毫六絲
鏨錠眼二十四個每個工銀五釐鏨鍋眼八個每個
工銀三釐共銀一錢四分四釐
煊團接鐵用鐵匠六名每[illegible]銀三分共銀一錢八分
箍缸箍桶用圓作匠三名五分每名銀三分共銀一
錢五釐
開挖槽底深一丈八尺面寬三丈六尺底寬一丈六

尺計挖土四十六方八分每方給挑夫銀九分共

銀四兩二錢一分二釐

開挖槽底先於塘外築攔水草土壩一道高寬各八

尺用軟草八層與土搭鑲釘梢椿十四根其椿土

二項本工措用不計錢糧用軟草一千七百六十

觔每百觔銀九分釘梢椿十四根每根銀四釐運

鑲夫九名每名銀四分三釐共銀二兩

填還尾土深一丈八尺面寬二丈五尺六寸底寬四

尺計還土二十六方六分四釐每方連夯杵給銀

一錢一分一釐六毫共銀二兩九錢七分三釐二

絲四忽

祭禮開工完工計每丈用銀一分六釐

以上石塘一丈用銀一百八十兩八分八釐四

毫六絲八忽

十七層魚鱗大石塘計高一丈七尺塘頂石寬四

尺五寸塘底石寬一丈二尺較十八層工料省用

條石四丈五尺八寸三分并灰漿汁米土方匠夫

銀五兩三錢九分七釐六絲三忽每塘一丈用銀

一百七十四兩六錢九分一釐四毫二絲五忽

十六層魚鱗大石塘計高一丈六尺塘頂石寬四尺塘底石寬一丈二尺較十七層工料省用條石一十二丈八寸四分并灰漿汁米土方匠夫銀一十四兩二錢五分二釐七毫八絲九忽每塘一丈用銀一百六十兩四錢三分八釐六毫三絲六忽

坦水

头條石坦水二層每層寬一丈二尺共寬二丈四尺各深三尺七寸每長一丈需用物料如左

闊石排樁上層二路下層二路共四路每路用樁六十根共樁八十根用圍圓尺四尺五尺六木內尺四木長一丈八尺者三十七根每根銀三錢三分尺五木長二丈九尺者二十七根每根銀二錢六分尺六木長二丈者二十六根每根銀二錢九分

葢面條石上層一十丈下層一十丈共二十丈（折正厚七寸寬一尺一寸爲準）每丈價脚銀四錢九分二釐一毫（如採自江南者每丈加運脚銀四分九釐）

整底塊石上層深三尺下層深三尺每層砌石三方

六分一層共石七方二分每方重一萬四千觔共重一十萬八百觔山宕遠近不同定價多寡不一

按實給價

竹鐵蘇皮雜料銀二錢四分

釘樁每根銀五分

割樁每根銀一釐

石料新舊兼用匠夫不同每新條石一丈用鏨鑿石匠七分運砌夫七分舊條石一丈用安砌石匠一分四釐運砌夫一分四釐新塊石一萬觔用安砌

沙匠三名擡運夫三名舊塊石一萬觔用安砌沙

匠一名擡運夫一名

以上坦水一丈如全用新料計需銀五十六兩

零海寧遠城坦水有舊樁舊石添用約用銀藝

十兩零

土戧

加幫土戧在附石土塘之後務取一律寬平緣附

石土塘低窄不齊幫寬加高需土多寡不一今以

頂寬三丈底寬六丈裏高一丈爲準需用物

左

每丈除舊有附土牽寬一丈五尺高一丈計土一十

五方外幫新土三十方底有水坑牽寬一丈牽深

五尺應先補土與地相平計補土五方共土三十

五方其取土在土備塘河北離工自數十丈至一

百餘丈照河工成例按出土遠近計方給價并給

潑水夯硪夫工銀每方自一錢一分一錢二分五

釐至一錢三分六釐不等

塡塞水坑用柴紮埽每丈埽高二尺用柴四百觔釘

樁五根將圍圓一尺木截用

以上土戧一丈約計用銀六兩零

土備塘

土備塘築高一丈二尺頂寬二丈四尺底寬五丈

每丈用虛土五十五方五分築實四十四方四分

需用物料如左

旱土三十八方八分五釐每方用刨運夫一名五分

築打夫一名平墊夫二分計夫二名六分共夫一

百一名一釐每名銀三分六釐共銀三兩六錢三

分六釐三毫六絲

水土一十六方六分五釐每方用剷運夫一名五分車水夫五分築打夫一名平墊夫一分計夫三名一分共夫五十一名六分一釐五毫每名銀三分六釐共銀一兩八錢五分八釐一毫四絲

石礁木夯蔴皮雜料銀六分

以上土塘一丈用銀五兩五錢五分四釐五毫

附

填築河漊

凡跨河築塘必於南北兩面釘椿鑲柴衛護但河

淺水流寬深不一今以寬五丈深五尺爲準每丈

需用物料如左

每面釘三號樁一十根兩面共二十根每根長一丈

五六尺價銀一錢六分共銀三兩二錢

每面鑲柴五百觔兩面共一千觔每百觔銀六分共

銀六錢海塘需用柴薪乾隆七年以前每百觔銷銀六分後經左都御史劉統勳奏准每百觔銷銀九分此項工程與後雜費皆在雍正十一年十二年興築故仍舊例

蔴竹雜料銀六分

河面寬五丈河底寬三丈勻寬四丈深五尺塡實土

二十方接虛土二十五方每方照水方例用夫三名一分共夫七十七名五分每名銀三分六釐共銀二兩七錢九分

釘樁一根給銀一分五釐共銀三錢

剷樁二十根給銀一分九釐四毫

鑲柴夫一名給銀三分六釐

以上塡築水坑一丈用銀七兩六釐

附石閘

石閘金門闊八尺進深一丈高一丈四尺迎水鴈

翅長二丈瀉水雁翅長一丈上鋪石橋每座需用

物料如左

近水樁一百五十根用徑大四五寸長二丈七八尺

木七十五根每根銀三錢二釐四毫共銀二十三

兩六錢八分

梅花樁一千一百八十三根用徑大三四寸長一丈

五六尺木五百九十一根半每根銀一錢三分九

釐四毫四絲共銀八十二兩四錢七分八釐七毫

六絲

金剛牆十七層并墊底荅𣗳橋面等石共用寛厚一尺條石二百三十五丈三尺五寸二分每丈價銀六錢三分九釐二毫共銀一百五十兩四錢三分六釐九毫九絲八忽四微

牆背裏石并摺砌丁擋共用塊石二十三方七分六釐每方價銀八錢九分四釐六毫共銀二十一兩二錢五分五釐六毫九絲六忽

金剛牆雁翅共條石一百九十丈四尺每丈用白灰六十觔江米七合五勺白礬十二兩塊石二十三

方七分六釐每方用白灰六百觔地脚刨槽計長

二十一丈三尺二寸每丈用白灰六百觔共用白

灰三萬八千四百七十二觔每百觔銀一錢五分

江米一石四斗三升八合每斗銀一錢八分白礬

一百四十二觔十二兩八錢每觔銀一分五釐三

共銀六十二兩四錢二分四毫

生鐵錠四層共五十六個重八百四十觔每觔銀三

分共銀二十五兩二錢

擡牆鍋片二十一觔每觔銀五釐共銀一錢五釐

閘板十六塊釘提環三十二個每塊銀三錢五分共銀五兩六錢
大蔴索四百觔紮縛繩二百觔共六百觔每觔銀一分四釐六毫共銀八兩七錢六分
釘近水椿每五根用夫一名計夫一名計夫三十名梅花椿每六根用夫一名計夫一百九十七名二共夫二百二十七名每名銀三分六釐共銀八兩一錢七分二釐
剷椿一百根用木匠一名共一十三名五分每名銀

三分八釐八毫共銀五錢二分三釐八毫

做細條石二百一十丈七尺五分每丈用石匠三名

五分共七百四十一名每名銀五分共銀三十七

兩五分

做糙條石二十三丈六尺四寸七分每丈用石匠二

名共二十七名三分每名銀三分八釐八毫共銀

一兩八錢三分五釐二毫四絲

砌塊石每方用砌匠一名共二十三名七分六釐每

名銀三分八釐八毫共銀九錢二分一釐八毫八

絲八忽

搜運寬窄條石一百五十六丈每二丈用運夫一名

五分灌漿夫五分共夫一百五十六名塊石每方

用運夫二名共夫四十七名五分二釐地脚刨槽

每丈用夯硪夫七名共夫一百四十九名二分牆

背還土一十八方二分每方用築打夫三分共夫

五名四分六釐四共夫三百五十八名一分八釐

每名銀三分六釐共銀一十二兩八錢九分四釐

四毫八絲

以上石閘一座用銀四百四十兩三錢三分四
釐二毫六絲二忽四微
附涵洞
涵洞高三尺五寸寬四尺六寸長五丈每座需用
物料如左
抱石樁七十二根用徑大四五寸長二丈七八尺木
三十六根每根銀三錢二釐四毫共銀一十兩八
錢八分六釐四毫
梅花樁二百二十七根用徑大三四寸長一丈五六

尺木一百一十三根半每根銀一錢三分九釐四
毫四絲共銀一十五兩八錢二分六釐四毫四絲
底面牆過路共用寛厚一尺條石六十一丈二尺五
寸每丈價銀六錢三分九釐二毫共銀三十九兩
一錢五分一釐
雁翅牆背塊石共七十塊每塊價銀一分二釐共銀
八錢四分
紮縛繩四十六觔八兩每觔銀一錢四分六釐共銀
六錢七分八釐九毫

釘抱石樁每五根用夫一名梅花樁每六根用夫一名共夫五十二名每名銀三分六釐共銀一兩八錢七分二釐

剷樁用木匠三名每名銀三分八釐八毫共銀一錢一分六釐四毫

砌條石每二丈用石匠一名共三十名六分每名銀三分八釐八毫共銀一兩一錢八分七釐二毫八絲

運條石每二丈用夫半名共夫一十五名三分每名

銀三分六釐共銀五錢五分八毫

以上涵洞一座用銀七十一兩一錢九釐二毫二絲

高二尺五寸涵洞較高三尺五寸者省用條石八丈并匠夫等銀五兩四錢零計每座用銀六十五兩六錢九分六釐四毫二絲

附木橋

木橋高一丈二尺長四丈八尺計五空中空寬一丈二尺餘空寬九尺橋面寬四尺每座需用物料

如左
橋柱十二根內八根各長三丈五尺四根各長二丈
箍頭穿檣十二根各長八尺橋面四十根內八根
長一丈三尺三十二根長一丈一尺計用徑大六
七寸長三丈五六尺木十根每根銀八錢三分又
用徑大五六寸長二丈六七尺木四根每根銀六
錢一分六釐又用徑大四五寸長一丈八九尺木
二十四根每根銀三錢三共銀一十七兩九錢六
分四釐

掐頭釘二百八十八根重二十八觔每觔銀二分八釐共銀七錢八分四釐

釘橋柱十二根每根牽用夫八名共九十六名每名銀三分六釐共銀三兩四錢五分六釐

鋸劖木匠一十五名每名銀三分八釐八毫共銀五錢八分二釐

運木小夫四名二分每名銀三分六釐共銀一錢五分一釐二毫

以上木橋一座用銀二十二兩九錢三分七釐

二毫

木櫃

木櫃之式長寬不一今以長八尺寬五尺高五尺者爲率需用物料如左

柱木四根各長六尺五寸　長檔木四根各長九尺短檔木四根各長六尺柵木二十六根各長五尺五寸共單長二十二丈九尺用圍圓一尺五寸長一丈九尺木八株半每株銀二錢六分共銀二兩二錢一分

塊石二方計重二萬八千觔每萬觔牽價銀一兩二錢共銀三兩三錢六分

關櫃排樁八根穿銷木一根用圍圓一尺六寸長二丈木九根每根銀二錢九分共銀二兩六錢一分

做櫃木匠二名每名銀五分共銀一錢

運石安櫃夫四名每名銀四分共銀一錢六分

釘排樁八根每根樁手銀五分共銀四錢

以上木櫃每個用銀八兩八錢四分如木櫃內

用舊塊石填砌并櫃身長無八尺者按數減算

於櫃面加砌條石者亦另加添料工銀

竹簍

竹簍之式方長不同今以長六尺寬五尺高五尺者爲準需用物料如左

篾八十觔每觔篾價并匠工銀五釐共銀四錢

塊石一方五分每方重一萬四千觔共重二萬一千觔每萬觔牽價銀一兩二錢共銀二兩五錢二分

關簍排樁每長一丈寬二三丈釘排樁二十根每個

牽樁二根用圍圓一尺五寸長一丈九尺木每根

銀二錢六分共銀五錢二分

運石裝簍每方用夫二名計夫三名每名銀四分共

銀一錢二分

釘樁二根每根給銀五分共銀一錢

剷樁二根每根給銀一釐共銀二釐

以上竹簍每個用銀三兩六錢六分二釐

尖山石廟

尖山石壩先後堵築需用物料如左

初堵尖山石壩長一百二十丈內第一段長三十丈

頂闊四丈底闊十四丈深四丈塡塊石一萬八百方第二段長二十丈頂闊三丈底闊一十丈深四丈七尺塡塊石六千一百一十方第三段長五十丈頂闊三丈底闊八丈深六丈八尺塡塊石一萬八千七百方第四段長二十丈頂闊三丈底闊八丈深一十一丈塡塊石一萬三千一百方共用塊石四萬七千七百一十方內四萬三千九百二方三分六釐每方價銀八錢九分四釐六毫三千八百七方六分四釐每方於八錢九分四釐六毫之

外奉

特旨加增銀六分共銀四萬二千九百九兩八錢二分四釐四毫

竹簍三千五百二十個每個長九尺寬五尺高三尺價銀四錢六分共銀一千六百一十九兩二錢

木筏三十架每架長四丈寬二丈紮木三層每層用直木八十根橫木六十根共一萬二千六百根在於塘工椿木内措用不計錢糧每架每層用紮縛篾纜九條共八百一十條每條銀八錢四分五釐

又每架掛鐵貓四個鐵鹿角兩個共一百八十個
每個重八十觔共重一萬四千四百觔每觔銀三
分二釐又每架用掛貓扯篷大篾纜六條共一百
八十條每條銀一兩計鐵器篾纜共銀一千三百
二十五兩二錢五分
搭蓬設廠并蘇皮竹攅雜料銀一百六十六兩零
運石推堵每方用夫二名八分共夫一十三萬三千
五百八十八名內十二萬二千九百二十六名六
分八釐每名給銀三分六釐一萬六百六十一名

三分九釐二毫每名於三分六釐之外奉

特旨加給銀一分四釐共銀四千九百五十八兩四錢二

分七釐四毫八絲八忽

紮筏運木每架用夫二十四名共夫七百二十名每

名銀三分六釐共銀二十五兩九錢二分

以上初次築堵用銀五萬一千五兩五錢三分

六釐七毫六絲六忽一微九瀓一漠三埃七纖

接堵石壩合龍長八十丈內接出一段長六十丈頂

闊三丈底闊六丈深四丈二尺填塊石一萬一千

三百四十方又一段長二十丈頂寛三丈底寛六
丈深三丈四尺填塊石三千六十方共用塊石一
萬四千四百方每方價銀九錢五分四釐六毫共
銀一萬三千七百四十六兩二錢四分
搭蓬設厰并蘇皮竹槓雜料銀四十兩零
運石堆堵每方用夫二名八分共夫四萬三百二十
名每名銀五分共銀二千一十六兩
鎮壩鐵牛四座内三座各重三千觔一座重三千五
百觔共重一萬二千五百觔每觔銀一分五釐每

座做塑并油漆銀五兩五錢七分三釐七毫五絲

共銀二百九兩七錢九分五釐

以上續堵壩工用銀一萬六千一十三兩二分六毫六絲

附雞嘴壩

雞嘴壩長一十九丈壩根十四丈用椿埽釘纜木口五丈用樹筏竹簍填築需用物料如左

壩根十四丈底寬一十七丈五尺面寬一十三丈勻深二丈五尺計單長五千三百三十七丈五尺每

丈用柴六百觔挑土夫三名釘底樁三寸五根

樁一十七根每寬一丈釘面樁一根

柴三百二十萬二千五百觔每百觔銀六分共銀一

千九百二十一兩五錢

夫一萬六千一十二名半每名銀三分六釐共銀二九

百七十六兩四錢五分

樁八百五十四根內底樁四百九十根用圍圓一尺

四寸長一丈八尺之木每根銀二錢三分腰樁二

百三十八根用圍圓一尺五寸長一丈九尺之

每根銀二錢八分面椿一百二十六根用圍圓二尺長二丈四尺之木每根銀五錢六分三共銀二百四十九兩九錢

釘底腰椿七百二十八根每根椿手銀五分面椿一百二十六根每根椿手銀一錢五分共銀五十五兩三錢

剷椿每根銀一釐共銀八錢五分六釐

水口五丈底寬八丈面寬七丈高二丈六尺下用大樹紮筏上用竹簍盛石築高

樹筏八架每架用大樹三十株共樹二百四十株每
株圍圓三尺長一丈六七尺價銀一兩二錢又龍
骨木十路每路五根共木五十根每根圍圓一尺
六寸長二丈價銀二錢九分又紮筏中篾纜十路
每路二條共二十條每條銀八錢四分五釐又絆
筏大篾纜一十六條每條銀一兩又勾纜樁三十
二根每根圍圓二尺長二丈四尺價銀五錢六分
五共銀三百五十三兩三錢二分
竹簍六百個每個裝塊石一方共石六百方每五個

用絣簍小篋纜一條共纜一百二十條每纜一條

用勾纜樁二根共樁二百四十根竹簍每個銀四

錢六分塊石每方銀八錢九分四釐六毫小篋纜

每條銀三錢二分勾纜樁尺四木每根銀二錢三

分五共銀九百六兩三錢六分

檯運大樹二百四十株每株夫一十二名裝運塊石

六百方每方夫六名二共夫六千四百八十名每

名銀三分六釐共銀二百三十三兩二錢八分

釘勾纜大樁三十二根每根樁手銀一錢五分小樁

二百四十根每根樁手銀五分二共銀一十六兩八錢

劄樁二百四十根給銀二錢四分

蓬廠蘇皮土箕竹損雜料銀一十五兩二錢零

以上築雞嘴壩用銀四千三百二十九兩二錢八分七釐三毫九絲五忽

開挖引河南港

引河長三千七百九十丈南港長二千七百丈開

挖引河面寬十二丈底寬二丈深自八九尺至一

丈四五尺不等開挖南港面寬五丈底寬六尺深

自二三尺至五六尺不等需用物料如左

挖土一方用夫二名共挖土三十二萬四千四百二

十方五分共夫六十四萬八千八百四十一名每

名給銀六分共銀三萬八千九百三十兩四錢六

分

搭蓋夫廠六百座每座五間闊六丈二尺進深八尺

脊高九尺用架木三十七根蘆蓆一百五十一張

毛竹一十三株蘇皮一十二觔木棍一十三觔搭

匠八名開濬小夫二名共用長木一萬四千四百
根每根稅銀一分運脚銀五釐短木七千八百根
每根稅銀八釐運脚銀四釐蘆蓆九萬六百張每
張價脚銀一分五釐毛竹七千八百株每株價銀
三分蘇皮七千二百觔每觔價銀一分三釐八毫
木棍七千八百觔每百觔價銀九分搭匠四千八
百名每名銀五分小夫一千名每名銀三分八釐
計銀二千二百九十四兩五錢八分
土箕四萬二千隻每隻銀八釐共銀三百三十六兩

箕繩四萬二千根用蔴皮二萬一千觔每觔銀一分
三釐八毫共銀二百八十九兩八錢
匾挑二萬一千根每根銀五釐共銀一百五兩
鐵鈀二千四百把每把重四觔鐵鏉鐵鏟各一千六
百六十六把每把重三觔共用熟鐵一萬四千五
百九十八觔每觔銀三分二釐共銀六百二十七
兩七分二釐
號旗四百七面內大號旗三十七面每面布四尺小
號旗三百七十面每面布二尺共用布八十八丈

八尺每尺價工銀一分二釐共銀一十兩八錢五
分六釐
號燈六百盞每盞銀一分五釐共銀九兩
賞給各廠官兵銀共五百二十八兩
開工祀神銀四兩七錢零
以上開挖引河南港用銀四萬三千一百三十
五兩四錢八分二釐零
附
疏濬挑淤
引河南港既開以後恐潮汐往來沙土停壅撥兵

募夫蔬濬挑淤需用物料如左

鐵篦子二十八具每具重一百八十九觔八兩鐵齒

混江龍十具每具重四十一觔鐮刀濕江龍二十

五具每具重五十一觔八兩風車混江龍二十具

每具重一百三十五觔如意鐵輪車一座計重一

千四百三十三觔龍爪鈀一百五個每個重一十

三觔杏葉鈀一百一十個每個重六觔道冠鈀九

十一個每個重三觔共用熟鐵一萬三千四百三

十四觔半每觔銀三分二釐共銀四百二十九兩

九錢四釐
八花篾纜四十四根每根圍圓五寸長一十六丈重
一百五觔十兩六花篾纜四十根每根圍圓三寸
二分長一十丈重四十觔每觔篾價并匠工銀八
釐共銀四十九兩九錢八分
縴索蘇皮一百觔每觔銀一分三釐八毫共銀一兩
三錢八分
蓬廠草苫測水竹竿共銀四兩七錢二分三釐五毫
挑夫每名日給銀三分八釐舵水每名日給銀三分

六釐共銀六千九百二十八兩八錢五分四釐

以上疏濬挑淤用銀七千四百一十四兩八錢

四分一釐五毫

草塘

草塘相度平險高寬不齊今以面寬二丈底寬三丈高一丈一尺為準每塘一丈需用物料如左

鑲柴十層每層高五寸寬一丈用柴六百觔共柴一萬五千觔每百觔銀九分共銀一十三兩五錢

壓柴土十層每層高五寸寬一丈用土五分共土一

十三方五分又壓頂土高一尺係寛二丈計土三方二共土一十四方五分取土離工一百餘丈不加夯硪每方銀一錢二分共銀一兩七錢四分

底樁五根用圍圓一尺四寸長一丈八尺木每根銀二錢三分腰樁五根用圍圓一尺五寸長一丈九尺木每根銀二錢六分面樁五根用圍圓一尺一寸長二丈木每根銀二錢九分三共銀三兩九錢

土箕匾挑蔴皮雜料銀五分

運柴六千觔用夫十名計柴一萬五千觔共夫二十

五名每名銀四分共銀一兩

鑲柴係塘兵力作不計錢糧

釘底腰樁十根搭屏風架每根樁手銀五分面樁五根搭雲梯架每根樁手銀一錢五分二共銀一兩二錢五分

剷樁每根給銀一釐共銀一分五釐

以上草塘一丈用銀二十一兩四錢五分五釐

草盤頭

草盤頭大小不一其按層鑲填柴土以及加蓋頂土

簽釘底面腰樁料物工價均與柴塘無異不復重
載

坍漲上 墾除附

刮沙瀝滷煮海成鹽東南財賦之所出亦海濱人民生計之所藉也然其性東坍西漲遷徙不常專奪隱漏弊即隨之

聖朝定爲以漲抵坍而賦不加增[illegible]闢惟知食府海之利良法度越千古矣志坍漲附志墾除

仁和場 仁和倉 錢塘倉

仁和倉原額課蕩六萬一千八百八十六畝九分零

徵丁課銀三千三百六十兩四錢二分零

各則稅蕩共四千八百二畝八分零內除官塘牛路水浦九十八畝六分例不陞科外徵稅銀二百五十九兩七錢二分零

各則備荒稅蕩共九千五百一十畝六分零共徵備荒稅銀四百四兩五錢五分零

按各場有課蕩有稅蕩有備荒蕩三項分徵灘場沙蕩可以刮鹵煎鹽者爲課蕩徵丁課各則蕩地塗田倉圍基地堪種植者爲稅蕩徵商稅

皆係解京正課備荒蕩地為稅最寡存留鹽崖
為閉欵撥餉等用此原額定例然也各場課滷
原係分給竈丁煎辦因每年坍漲靡常分給不
等故歷來計丁徵課後灘場被潮冲没而丁數
仍存雍正四年撫臣李衛遂題准將丁課銀按
畝均攤以免光丁苦累其各場攤場計畝徵銀
足符原徵丁課之數者後有新陞課稅撥補附
近各場坍課至如清泉大嵩等場雖有灘場係
荒沙磽地攤派無幾又如穿山杜瀆等場但有

竈丁原無給丁蕩地俱議於本場各則稅田地
蕩之上均攤完納第稅田地蕩業已按則完稅
復加攤丁課出于一時權宜題明嗣後如有漲
墾地畝仍行抵除稅田地蕩及備荒蕩其報陞
在雍正四年前者俱歸本場額徵在雍正四年
後者遇有本場及各場坍課即行撥補如本場
有坍無漲將别場新陞地畝互相抵除至如仁
和許村等場坍沒過多别場漲陞抵補不敷者
始題明豁除俟有新漲沙塗再行展復今將各

場原額備列于前坍漲陞除互相撥抵者接案
列載而以乾隆十四年各場現存蕩地現徵額
數詳記于後以便稽覽

康熙六年丈陞各則蕩共八百七十八畝三分零徵
稅銀一十八兩四錢四分零

康熙十六年丈陞蕩一十七畝零徵稅銀三錢五分
零

康熙十九年至四十二年報陞各則沙蕩共四千四
十八畝八分零陞稅銀五十三兩三錢五分零

康熙三十二年報陞中下則蕩三千九百二十九畝

五分零陞稅銀八十二兩五錢二分零

康熙三十八年報陞新墾車路八畝三分零陞稅銀

五錢四分零

以上通共銀四千一百七十九兩九錢二分零

內蕩稅銀四百一十四兩九錢四分零備荒銀

四百四兩五錢五分零丁課銀三千三百六十

兩四錢二分零雍正四年丁歸地徵計本倉課

蕩共攤丁課銀三千三百六十兩四錢二分零

符合原徵課丁之數

雍正四年被坍課蕩一千三十四畝二分零缺課銀五十六兩一錢五分零被坍稅蕩九十畝六分缺稅銀四兩四錢六分零共缺課稅銀六十兩六錢一分零議以新陞蕩地稅銀抵補是年報陞下下則沙蕩共七千一百五十三畝一分零陞稅銀一百二十四兩二錢四分零除抵補前項坍缺課稅外尚存新陞稅銀六十三兩六錢二分零撥補錢塘倉坍課是年又被坍課蕩一萬七千七百六十

八畝三分零缺課銀九百六十四兩八錢零被坍
稅蕩七百四十二畝九分零缺稅銀三十四兩三
錢四分零共缺課稅銀九百九十九兩一錢五分
零
雍正七年報陞備荒蕩六百六十三畝零陞稅銀二
兩六分零撥抵前項坍課外實坍缺課稅銀九百
九十七兩九分零將雍正八年西興場丈陞稅銀
二千五百三十六兩二分數内撥補本場課稅銀
九百九十七兩九分零

雍正十年被坍課蕩四千六百四十二畝七分零欽
課銀二百五十二兩九分零被坍稅蕩共三百九
十畝七分零鈌稅銀一十八兩七錢六分零又被
坍剩地減則銀七兩三錢五分零共被坍課稅蕩
五千三十三畝五分零共鈌課稅銀二百七十八
兩二錢二分零將各則存蕩㕥則銀十兩九錢八
分零抵補外又本年丈陞各則蕩共三千九百四
十二畝一分零陞稅銀七十九兩七錢五分零再
抵前項坍鈌實鈌課稅銀一百八十七兩四錢八

分零是年又坍備荒稅蕩共二千一百三十六畝一分零計缺備荒稅銀一百三十七兩二錢四分零又坍剩備荒蕩減則銀七錢六分零共坍缺減則備荒稅銀一百三十八兩零將備荒存蕩加則銀三兩九錢五分零抵補外實坍缺備荒稅銀一百三十四兩五分零計正備通共坍缺銀三百二十一兩五錢三分零於雍正十年爲始停其徵追

雍正十二年被坍築塘掘廢課蕩共三千四百七十八畝五分零計缺課銀一百八十一兩七錢六分

零又被坍掘廢稅蕩一百六十一畝七分零缺稅
銀一十兩五錢一分零又被坍掘廢備荒稅蕩五
百六十二畝八分零缺備荒稅銀三十六兩六錢
四分零計正備通共坍缺銀二百二十八兩九錢
二分零于雍正十二年爲始停其徵追
乾隆元年至乾隆六年掘廢課蕩六十八畝四分缺
課銀三兩七錢四分零先後掘廢稅地共二百七
十七畝四分零缺稅銀一十八兩四分零共缺課
稅銀二十一兩七錢五分零統于乾隆六年豁免

以上自雍正十年至乾隆六年被坍掘廢正備課稅蕩共一萬一千七百一十九畝五分零先後豁免正備課稅銀共五百七十二兩二錢一分零

乾隆八年報陞沙蕩共三千四百四十五畝二分零陞稅銀六十七兩九錢四分零報陞備荒蕩三千五百九十七畝三分零陞稅銀一十一兩五錢一分零抵補前項坍課外其尚未抵銀四百九十二兩七錢六分俟各場續報新陞蕩地稅銀另行撥

抵

乾隆十二年報陞刮淋地二萬六千二十八畝九分零陞税銀二百二十一兩二錢四分零浮沙地六萬六百七十一畝二分零陞税銀一百九十四兩一錢四分零通共徵銀四百一十五兩三錢九分零撥補東江三江兩場坍課

錢塘倉原額課蕩一萬六千七百二十五畝八分零徵丁課銀一千五百三十七兩三錢五分零

各則税蕩共八千一百六十五畝三分零徵税銀

三百七十一兩五錢九分零
各則備荒蕩共一萬一千六百一十三畝七分零
實徵備荒税銀二百七十五兩三錢二分零
康熙六年丈陞中下則蕩四百六十九畝八分零陞
税銀九兩八錢六分零
康熙十六年丈陞沙蕩一千五百五十二畝一分零
陞税銀二十七兩一錢六分零
康熙十九年至六十年報陞新漲下下則沙蕩共九
千二百三十八畝七分零陞税銀二百六十一兩

六錢七分零

康熙十九二十兩年報陞下下則蕩塗共六百二十畝七分零陞稅銀一十兩五錢五分零

康熙三十二年報陞中則沙蕩一十四畝一分零陞稅銀五錢四分零

康熙三十二年至四十九年報陞下則沙蕩共三百五十六畝三分零陞稅銀一十兩一錢五分零

以上通共徵銀二千四百四兩二錢二分七釐零內蕩稅銀五百九十一兩五錢五分零備荒

銀二百七十五兩三錢二分零丁課銀一千五
百三十七兩三錢五分零雍正四年丁歸地徵
計本倉課蕩應攤銀一千五百三十七兩三錢
五分零嗣因課蕩屢經坍卸議將坍缺丁課加
攤稅蕩之上復以稅蕩亦多被坍前項坍課俟
有各場新陞稅銀撥抵
雍正四年被坍課蕩四千四百三十畝七分零計缺
丁課銀四百七兩二錢五分零坍缺稅蕩四百六
十九畝八分零計缺稅銀九兩八錢六分零又坍

缺各則備荒蕩二千一百九十六畝零計缺備荒稅銀三十五兩二錢六分零共坍缺正備課稅銀四百五十二兩三錢八分零是年報陞各則沙蕩一千七百一十八畝七分零陞稅銀二十三兩七錢六分零抵補前項坍課外尚缺課稅銀四百二十八兩六錢二分零將仁和倉許村鮑郎橫浦西興錢清石堰鳴鶴各場抵剩新陞稅銀共三百六十一兩三錢七分零抵補再有未抵坍課銀六十七兩二錢四分零仍于本倉現存稅蕩之上按則

均攤

雍正七年報陞各則沙蕩共二千二百一十六畝六分零陞稅銀四十九兩四錢九分零

雍正八年報陞荒沙一千二百一十六畝四分零陞稅銀三兩七錢八分零

計雍正七八兩年共新陞稅銀五十三兩二錢七分零再抵前項坍課外其未抵灘缺稅銀一十三兩九錢六分仍于現存稅蕩之上按則均

攤

雍正十年被坍課蕩一千八百六十五畝二分零缺
丁課銀一百七十一兩四錢四分零坍缺各則稅
蕩三千九百九十六畝六分零缺稅銀七十四兩
四錢五分零共坍缺課稅銀二百四十五兩八錢
九分零

雍正十年丈陞各則蕩共一千七百一十畝八分零
陞稅銀六十兩八錢七分零撥抵前項坍缺其未
抵銀一百八十五兩一分零于雍正十年爲始停
其徵追

雍正十二年被坍課蕩二百二十五畝二分零計缺丁課銀二十兩七錢零被坍稅蕩九百八十六畝九分零缺稅銀一十七兩三錢七分零共缺課稅銀三十八兩八錢零于雍正十二年爲始停其徵追

以上自雍正四年後未抵坍課共二百三十七兩八分零

雍正十二年報陞下下則蕩五百三十九畝四分零陞稅銀九兩四錢四分零報陞備荒蕩一百八十

三畝五分零陞稅銀五錢七分零

雍正十三年報陞下下則漲沙四百五十畝陞稅銀七兩八錢七分零報陞影沙三百九十七畝五分陞稅銀一兩二錢七分零

以上雍正十二三兩年共新陞稅銀十九兩一錢五分零抵補前項坍[illegible]缺課稅銀二百一十七兩七分零

乾隆元年被坍課蕩二千九十八畝九分零缺課銀一百九十二兩九錢二分零坍缺各則稅蕩二十

六百八十一畝一分零計缺稅銀五十九兩二錢

九分零共缺課稅銀二百五十二兩一錢九分零

乾隆四年被坍課蕩八百五十三畝五分零計缺丁

課銀七十八兩四錢五分零又被坍各則稅蕩共

二千一百二十八畝二分零缺稅銀五十兩一錢

六分零共缺課稅銀一百二十八兩六錢一分零

將石堰鮑郎鳴鶴黃巖各場新陞稅銀一百九兩

七錢一分撥抵外計本倉先後坍缺課稅未經抵

補者四百八十八兩九分零

乾隆四年湖淹沙蕩荒廢各則課稅蕩共一萬六千
七百二十四畝零減徵銀七百九兩一分零
乾隆十年十一年報陞各則沙蕩影沙共八千四百
六十二畝三分零陞稅銀五十一兩五錢四分零
丈陞備荒荒沙一千二百六十七畝四分零陞稅
銀四兩六分零又墾復各則[illegible][illegible]十一百九十畝
徵復稅銀三十二兩五錢一分零共新陞墾復正
備蕩稅一萬一千九百二十一畝六分陞復稅銀
八十七兩五錢七分零撥抵本倉坍課

乾隆十一年奉准部覆修築江塘挑濬錢塘倉永清
圍竈地二畝九分零應免銀八分零自乾隆九年
爲始照數豁除
乾隆十二年報陞影沙一千四百五十三畝二分零
陞稅銀四兩六錢五分零又下下則蕩一千五百
一十二畝七分零陞稅銀二十六兩四錢七分零
乾隆十三年新陞影沙一千一百二十畝八分零陞稅銀
三兩二錢六分零
以上乾隆十二三兩年共新陞稅銀三十四兩

三錢九分零再抵前項其未抵坍缺銀三百六

十六兩一錢二分零俟各場續報新陞稅銀另

行撥抵

仁和倉現存課稅備荒蕩共十五萬八千二百

二十七畝七分零現徵正備課稅銀玊千一百

六十九兩一錢零内六十三兩六錢一分零撥

補錢塘倉坍課

錢塘倉現存課稅備荒蕩共三萬四千三百三

十九畝二分零現徵課稅銀九百二十四兩三

錢二分零

許村場東倉　西倉

東倉原額城東西沙蕩共六千四百五十八丈九尺九寸零徵丁課銀三百七十四兩一錢零後因旋坍旋漲已失故址將現在漲沙積弓計算共得沙地五萬三千七百六十畝丁課按畝均攤仍如前額今沙地全坍課項全缺內城西三則沙蕩二百二十八丈係元大德間撥給張九成瞻墳祭祀例不陞科

西倉原額各則沙蕩共二千八百五十二丈零內丈

實沙蕩三萬三千四十二畝零分段短沙垛四千

五百七十八丈三尺零徵丁課銀一千八十九兩

七錢四分零

各則稅地蕩共四千三百七十二畝七分零徵稅

銀二百四兩九錢零

備荒稅地三千七百三十二畝九分零徵備荒銀

一百四十三兩七錢五分零

康熙十六年報陞沙蕩七十四畝九分陞稅銀二兩

四錢七分

康熙十九年報陞水瀼二畝一分陞稅銀七分零

康熙四十年報陞新墾沙蕩三十三畝陞稅銀九錢二分零

康熙四十年四十一年報陞荒蕩沙地共四百八十六畝陞稅銀八兩二錢六分零

以上西倉通共徵銀一千四百五十二兩錢九分零內蕩稅銀二百一十六兩六錢九分零備

荒銀四十三兩七錢五分零丁課銀一千八十

九兩七錢四分零雍正四年丁歸地徵因本場

課蕩坍後復漲已失故址將現在漲沙丈實得

沙地三萬九千九百六十畝按畝均攤符合本

場原徵丁課之數嗣因被坍沙地三萬八千九

百三十四畝八分零計缺課銀一千六十一兩

七錢零又坍缺蕩稅銀一百七兩零備荒稅地

全坍課項亦缺

雍正四年報陞地二萬九千七十八畝二分零徵銀

四百九十四兩三錢三分零撥補西路仁和兩場

坍課

以上東西兩倉原額新陞課稅各蕩共一十三萬五百畝七分零共徵銀二千三百一十八兩六錢八分零內康熙四十年四十一年雍正四年新陞沙地共二萬九千五百九十七畝二分零因係錢塘江南漲沙本非場地經督臣題明改歸杭同知經收扣撥歸還前項陞科外其東西二倉先後被坍各則課稅地蕩共九萬八千一百八十六畝三分零缺課稅銀一千六百八

十六兩六錢九分零隨經題明將鮑郎西興錢
清各場新陞稅銀撥抵外尚缺課稅銀一百三
十九兩四錢零其兩倉存剩蕩地二千七百一
十七畝一分零又于雍正十年盡數被坍停其
徵追
乾隆五年西倉報陞漲沙儘西歸民三分地六百七
十八丈三尺零計地一萬四千八百三十九畝四
分零迤東歸竈七分地二千一百七十三丈六尺
八寸零除留護塘沙一百丈計地三萬四千六百

二十五畝四分零內除車路圍基及影沙暫停輸
租外實存地一萬九千五百九十九畝二分零徵
銀一百六十六兩五錢九分零乾隆五年按數徵
收旋即欵坍經撫臣題准于六年為始照數豁免

西路場

原額沙埣四千八百六十五丈八尺徵丁課銀八百
二十九兩五錢五分零

倉基地二十二畝六分徵銀三兩

康熙五十四年報陞地二畝徵銀一錢八分八釐零

以上通共徵銀八百三十二兩七錢四分零內
倉基地稅銀共三兩一錢八分零丁課銀八百
二十九兩五錢五分零查該場向設九團有東
三團西六團之分西六團沙埻三千二百三十
三丈九尺又陞地二畝共課稅銀五百五十一
兩五錢零後沙地被坍康熙六十一年鹽臣題
請攤同所之海沙蘆瀝二場代納銀三百八十
六兩三錢零餘銀一百六十五兩一錢零虛懸
無補東三團沙埻一千六百三十一丈九尺丈

地一萬二十三畝六分零徵銀二百七十八兩
二錢零因後日漸冲坍現存地一千三百四十
八畝六分零徵銀三十七兩四錢零東西九圍
共坍缺課銀四百五兩九錢零將雍正四年許
村場新陞銀四百九十四兩三錢零扣如坍額
抵補又海沙蘆瀝二場代納課銀于乾隆五年
額請題豁攤課事案內照數豁除
乾隆五年分西路場東三圍并尖山以內之四圍及
五圍之一二三四五六團爲黃灣場

西路場額存沙坦向巳坍卸應徵課銀係許村場新

陞稅銀撥補

乾隆十一年漲復沙塗二千六百三十九丈八尺零

徵復課銀四百五十兩六分零漲復地二畝徵復

稅銀一錢八分八釐零共徵復課稅銀四百五十

兩二錢五分零

黃灣場乾隆五年西路場新分

額分現存沙地一千三百四十八畝零徵銀三十七

兩四錢一分零倉基地二十二畝六分徵銀三兩

乾隆十一年二三兩圍共漲復沙地一千四百七十三畝五分零徵銀四十兩九錢零又四圍起至五圍止漲復橫濶沙埻五百九十四丈三寸徵復課銀一百一兩二錢五分

現存沙地二千八百二十一畝五分又沙埻五百九十四丈三寸現共徵銀一百八十二兩五錢九分零

天漲沙塗

按沿海沙田蕩地俱分隸各場給竈徵課乾隆

七年督臣德沛陳奏沿海有天漲沙塗乃國家之公地非竈户之原産除孤懸海外向係封禁者不准墾種外其餘附内地不論民竈准其開墾竈則移場經理民則歸縣管辦編列字號分別高下計年陞科

乾隆十四年仁和縣民竈認墾沙地共七百一十七頃四十九畝八分零内民安物阜四字號開墾沙地四百八十九頃九十八畝五分零每年應徵銀二千五百二兩五錢一分零本係荒沙題定六年

後起科海宴河清茶槽扶基等字號開墾沙地共
二百八十七頃五十一畝三分零每年應徵銀一
千六百七十三兩三錢二分零其地稍高題定三
年後起科
海寧縣民竈認墾時和年豐風調雨順恩施普遍
等字號沙地共二千八百三十頃六十六畝五分
零每年應徵銀一萬六千四百七十四兩四錢七
分零均係荒沙題定六年後起科
鮑郎場

原額灘場四千三百五十弓一尺二寸草蕩埗垛倉
團基竈山蘆薪共一萬五千九百七畝一分零共
徵丁課銀三百五十兩八錢零
熟蕩埗垛蘆薪倉團基五千四十畝二分零父子
山四十二畝共徵稅銀一百十兩二錢零
備荒埗垛五百三十四畝五分零徵備荒銀三十
一兩六錢四分零
康熙六年丈出熟草蕩埗垛共二百一十七畝零陞
稅銀六兩六錢四分零

康熙十八年丈出新漲蘆薪二百七十三畝七分零
陞稅銀二兩七錢三分零
康熙十九年報陞新墾舍基五畝三分零陞稅銀三
錢九分零又報陞各則埣塖共五十四畝九分陞
稅銀一兩八錢二分零
康熙十九年至四十一年報陞上則埣塖共二十七
畝一分零陞稅銀一兩六錢二分零
康熙十九年至六十一年報陞下則埣塖熟草蕩沙
地共一千一百五十三畝七分零陞稅銀三十四

兩六錢一分零

康熙十九年至四十四年報陞下則蘆薪草蕩共二百四十一畝八分零陞稅銀二兩四錢一分零

康熙二十四年至五十年報陞熟蕩地共二十二畝四分零陞稅銀四錢六分零

雍正二年報陞墳山埻垛一十四畝八分陞稅銀四錢四分零

以上通共徵銀五百四十三兩九錢二分零內

蕩稅銀一百六十一兩四錢零備荒銀三十一

兩六錢四分零丁課銀三百五十兩八錢七分

零雍正四年將丁課銀按畝均攤計海灘竈山

草蕩共攤丁課銀三百五十兩八錢七分零符

合原徵丁課之數

雍正四年報陞熟蕩六十四畝二分零陞稅銀一兩

三錢二分零撥抵仁和場錢塘倉坍課

雍正七年報陞次下則埩場五十三畝零陞稅銀一

兩五錢九分零撥補許村場坍課

雍正九年報陞下則埩𡍼墳山共一百九十六畝二

分零陞稅銀五兩八錢八分零一八毫陞蘆薪二一畝

陞稅銀二分撥補許村場坍課

乾隆二年報陞熟蕩一十五畝一分零又報陞次下則塼塛墳山共三畝五分零又報陞乾隆三年爲始新陞熟蕩一百四十九畝七八分零又報陞上則塼塛一畝二分共陞稅銀三兩五錢八分零撥補仁和場坍課

乾隆三年報陞南澤墳山一畝稅銀三分撥補仁和場錢塘倉坍課自乾隆四年爲始

乾隆五年報陞各則草蕩改墾熟蕩一百九十二畝二分零又報陞墳山一畝五分共陞稅銀四兩二分零撥補仁和場錢塘倉坍課

乾隆七年報陞各則草蕩改墾熟蕩一百六畝三分零又報陞墳山三畝共陞稅銀二兩二錢九分零撥補仁和場錢塘倉坍課

乾隆八年報陞草蕩改墾熟蕩三十四畝九分零陞稅銀七錢二分零撥補仁和場錢塘倉坍課

乾隆九年報陞草蕩改墾熟蕩八畝八分零又報陞

墳山一畝共陞稅銀二錢一分零撥補仁和場錢

塘倉坍課

乾隆十年報陞墳山二畝陞稅銀六分撥補仁和場

錢塘倉坍課

乾隆十一年報陞草蕩改墾熟蕩一百一十三畝九

分零又報陞各則塼塜墳山墳地共七畝五分通

共陞稅銀二兩六錢四分零撥補三江東江兩場

坍課

乾隆十一年報陞草蕩改墾熟蕩二十三畝九分零

又報陞各則埻塲四畝共陞稅銀六錢七分零撥
補三江東江兩場坍課
現存灘場四千三百五十弓一尺二寸課稅借
荒蕩共一萬九千四百九十一畝七分零現徵
正備課稅銀共五百六十七兩零內二十三兩
七分零撥補仁和許村三江東江等場坍課
海沙場
原額課蕩地倉團方柴灰場共六萬三千九百八十
五畝三分零除海灘一萬三百九十四弓四寸𤰈

署塲基一十畝八分零例不陞科并實徵丁課銀一千二百五十六兩九錢零
各則稅蕩三萬二千七十五畝五分徵稅銀七百九十一兩六錢零又原額丈陞各則稅蕩三千三百畝六分陞稅銀五十二兩六錢零
備荒下則蕩三千九百一十七畝五分徵備荒銀五十八兩七錢零
康熙六年丈陞稅蕩四百五畝二分零徵銀三兩六錢零

康熙十九年二十六年報陞存荒上則蕩一百五畝
九分零陞稅銀三兩一錢七分零
康熙十九年報陞存荒中則蕩一百七十七畝一分
陞稅銀三兩九錢八分零又報陞新墾倉基八畝
七分徵銀一兩六錢
康熙十九年三十五年報陞新墾園基三十六畝一
分零徵銀一兩二錢七分零
康熙十九年至六十一年報陞下則埂路荒草蕩灰
場海灘共七千一百五十九畝零陞稅銀一百七

兩三錢八分零

康熙二十二年三十年報陞中則蕩油草墩蕩共一百三十三畝四分零陞稅銀三兩八錢零

康熙三十三年報陞中則水灘蕩地三畝九分零陞稅銀八分八釐零

雍正三年報陞蕩一百一十五畝四分零陞稅銀一兩七錢三分零

以上通共徵銀二千二百八十六兩六錢四分零內蕩稅銀九百七十兩九錢七分零備荒銀

五十八兩七錢六分零丁課銀一千二百五十六兩九錢零雍正四年將丁課銀按畝均攤計

舊熟課蕩弓柴存荒草蕩海灘共攤丁課銀三百五十兩二錢零各則稅蕩暫攤丁課銀九百六兩六錢九分零俟有新漲地畝即行抵除

雍正四年報陞草蕩一千三百七十五畝四分零陞稅銀二十兩六錢三分零

雍正九年報陞蕩地海場共三百五十四畝零陞稅銀五兩三錢零

雍正十一年報陞灰場草蕩共八十四畝一分零陞
稅銀一兩二錢六分零
雍正十二年報陞草蕩七十七畝四百零陞稅銀一
兩一錢六分零
乾隆四年報陞草蕩四十六畝零共稅銀六錢九分
零
乾隆七年報陞草蕩九十二畝六分零陞稅銀一兩
三錢八分零
乾隆八年報陞草蕩一十三畝八分零陞稅銀二錢

零
乾隆十年報陞草蕩一百六畝零陞稅銀一兩五錢
九分零
乾隆十年報陞草蕩六十七畝二分零陞稅銀一兩
零
乾隆十三年報陞草蕩三分九十七畝七分零陞稅
銀五兩九錢零
乾隆十四年報陞草蕩五十二畝五分陞稅銀七錢
八分零又報陞草蕩四十三畝零陞稅銀六錢三

分零
以上雍正四年以後共陞稅銀四十兩七錢三
分零抵除前項暫攤丁課外各則稅蕩實攤丁
課銀八百六十五兩八錢零符合本場原徵丁
課之數
康熙六十一年代納西路場坍課一百二十四兩六
錢于乾隆五年豁免
現存課稅蒲荒蕩共一十一萬四千一百三十
二畝八分零除海灘場基例不陞科外現徵正

備課稅銀共二千二百八十六兩六錢四分零

蘆瀝場

原額各則蕩地共九萬九千一百八十七畝六分零

徵丁課商稅銀共四千六百四十九兩四錢八分

零

按本場丁課先于明萬歷間因竈户逃亡殆盡

歸蕩地徵輸

備荒蕩四千六百五十四畝一分零徵備荒銀三

百七兩八錢三分零

康熙六年丈陞海灘蕩地共二百二十一畝零陞稅
銀一十兩五錢
康熙十六年丈陞沙蕩六十九畝四分零陞稅銀一
兩七錢八分零
康熙十八年報陞沙蕩一畝陞稅銀一錢
康熙十九年報陞新墾沙蕩共二百三十六畝一分
零陞稅銀六兩四錢七分零
康熙五十一年報陞灰蕩四畝七分零陞稅銀六分
零

康熙五十八年報陞基蕩五畝陞稅銀二錢
康熙五十九年報陞灰蕩四十一畝陞稅銀一兩八
錢零
康熙六十一年報陞灰蕩九十九弓陞稅銀二兩一
錢五分零
康熙六十一年代納西路場坍課銀二百六十一兩
六錢九分零於乾隆五年豁除
現存正備蕩地共十萬四千四百四十一畝三
分零又新陞灰蕩九十九弓現共徵正備課稅

銀四千九百八十二兩六錢三分零